

**Соотношение видов работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624)
и областей распространения документов (СТО НОСТРОЙ, Р НОСТРОЙ, СП и СНиП), на соответствие которым
осуществляется оценка**

| Вид и группа работ по Приказу Минрегиона России №624 | № вида работ | Соответствующий код ОК ВЭД | Документы, на соответствие которым осуществляется оценка |
|---|--------------|----------------------------|--|
| 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | | | |
| Разбивочные работы в процессе строительства <*> | 1.1 | 45.1 | СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84) <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Выполнение разбивочных работ на строительстве тоннелей различного назначения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*> | 1.2 | --- | СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84) <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации»</i> |
| 2. Подготовительные работы | | | |
| Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> | 2.1 | 45.11 | СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 |
| Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> | 2.2 | | * |
| Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | 2.3 | | СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 |

| | | | |
|--|-----|---------|--|
| Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*> | 2.4 | 45.25.1 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Монтажная оснастка для конструкций каркаса одноэтажных промышленных и многоэтажных зданий различного назначения. Технические требования, правила использования и контроль выполнения работ»</i> |
| 3. Земляные работы | | | |
| Механизированная разработка грунта <*> | 3.1 | 45.11.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Механизированная разработка грунта. Правила и контроль выполнения работ"</i> |
| Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | 3.2 | 45.11.2 | СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 СНиП 3.07.03-85 |
| Разработка грунта методом гидромеханизации | 3.3 | 45.11.2 | СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Работы по искусственному замораживанию грунтов | 3.4 | 45.11.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*> | 3.5 | 45.11.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов | 3.6 | 45.11.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | 3.7 | 45.11.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 4. Устройство скважин | | | |
| Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин | 4.1 | 45.12 | * |
| Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | 4.2 | 45.25.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин | 4.3 | 45.25.2 | СНиП 3.05.04-85 СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |

| | | | |
|--|-----|---------|--|
| Тампонажные работы | 4.4 | 45.25.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Сооружение шахтных колодцев | 4.5 | | * |
| 5. Свайные работы. Закрепление грунтов | | | |
| Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | 5.1 | 45.25.2 | СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Основания и фундаменты. Устройство оснований из преобразующих и армопреобразующих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Основания и фундаменты. Устройство оснований из монолитных набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений методом «опускного кольца». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномёрзлых грунтах | 5.2 | 45.25.2 | * |
| Устройство ростверков | 5.3 | 45.25.2 | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Устройство забивных и буронабивных свай | 5.4 | 45.25.2 | СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Основания и фундаменты. Устройство оснований из монолитных набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Термическое укрепление грунтов | 5.5 | 45.25.2 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Основания и фундаменты. Устройство оснований из преобразующих и армопреобразующих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |

| | | | |
|---|-----|---------|---|
| Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов | 5.6 | | СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 |
| Силикатизация и смолизация грунтов | 5.7 | | СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 |
| Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" | 5.8 | | СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | 5.9 | | СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | | | |
| Опалубочные работы | 6.1 | 45.25.3 | СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Устройство конструкций средств наружной рекламы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений напорным методом бетонирования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений методом «опускного кольца». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Арматурные работы | 6.2 | 45.25.3 | СТО НОСТРОЙ 2.6.98-2013 СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |

| | | | |
|--|-----|---------|--|
| | | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Устройство конструкций средств наружной рекламы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 6.3 | 45.25.3 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Производство бетонных работ при отрицательных температурах наружного воздуха»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений напорным методом бетонирования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений методом «опускного кольца». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | | | |
| Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | 7.1 | 45.25.2 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Производство бетонных работ при отрицательных температурах наружного воздуха»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль</i></p> |

| | | | |
|---|-----|---------|--|
| | | | <p><i>выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Основания и фундаменты. Устройство оснований из преобразующих и армопреобразующих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Основания и фундаменты. Устройство оснований из бетонолитных набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Конструкции железобетонные. Устройство фундаментов особых видов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Монтаж подземных частей зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | 7.2 | 45.21.7 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.7.141-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2013</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Монтажная оснастка для конструкций каркаса одноэтажных промышленных и многоэтажных зданий различного назначения. Технические требования, правила использования и контроль выполнения работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Крупнопанельные конструкции многоэтажных зданий. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ»</i></p> |
| Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | 7.3 | 45.21.7 | <p>СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> |

| 8. Буровзрывные работы при строительстве | | | |
|--|------|---------|--|
| Буровзрывные работы при строительстве | 8 | 45.12 | СНиП 3.02.03-84 СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 9. Работы по устройству каменных конструкций | | | |
| Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*> | 9.1 | 45.25.5 | СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки). Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Проектирование и возведение ограждающих конструкций зданий из крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней"</i> |
| Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> | 9.2 | 45.25.5 | СТО НОСТРОЙ 2.9.142-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки). Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"</i> |
| Устройство отопительных печей и очагов <*> | 9.3 | 45.25.6 | * |
| 10. Монтаж металлических конструкций | | | |
| Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | 10.1 | 45.25.4 | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции металлические. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |

| | | | |
|--|------|---------|--|
| | | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции металлические. Монтаж стальных конструкций большепролетных и высотных зданий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сварочные работы. Технологические инструкции по сварке и технологические карты сварки. Разработка и подготовка к аттестации»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Монтаж металлоконструкций. Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции стальные из труб и замкнутых профилей. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»</i></p> |
| Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | 10.2 | 45.25.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.76-201</p> <p>СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> |
| Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | 10.3 | 45.25.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство резервуарных и баллонных установок для объектов сжиженного углеводородного газа. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i></p> |
| Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | 10.4 | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011</p> <p>СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> |
| Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | 10.5 | 45.25.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> |
| Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | 10.6 | 45.25.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012</p> <p>СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)</p> |

| 11. Монтаж деревянных конструкций | | | |
|--|------|-------|---|
| Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*> | 11.1 | 45.42 | СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ»</i> |
| Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*> | 11.2 | 45.42 | СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов) | | | |
| Футеровочные работы | 12.1 | 45.32 | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 СНиП 3.04.03-85 |
| Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | 12.2 | 45.32 | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> | 12.3 | 45.32 | СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 СНиП 3.04.03-85 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Конструкции металлические. Правила производства работ по защите от коррозии в условиях строительной монтажной площадки, контроль и требования к результатам работ»</i> |
| Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | 12.4 | 45.32 | * |
| Устройство оклеечной изоляции | 12.5 | 45.32 | СНиП 3.04.03-85 |
| Устройство металлизационных покрытий | 12.6 | | СНиП 3.04.03-85 |

| | | | |
|---|-------|-------|---|
| Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | 12.7 | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Полы. Здания производственные и общественные. Устройство полов с полимерными наливными покрытиями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Полы. Здания производственные и общественные. Устройство монолитных полов на основе бетонов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Антисептирование деревянных конструкций | 12.8 | 45.32 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013</p> <p>СНиП 3.04.01-87</p> |
| Гидроизоляция строительных конструкций | 12.9 | 45.22 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012</p> <p>СНиП 3.04.01-87</p> |
| Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | 12.10 | 45.32 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Фундаменты и конструкции подземной части зданий и сооружений. Устройство внешних систем теплоизоляции фундаментов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> | 12.11 | 45.32 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Ремонт трубопроводов и изоляционных покрытий тепловых сетей. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | 12.12 | 45.32 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013</p> |

| | | | |
|--|------|-------|--|
| | | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"</i> |
| 13. Устройство кровель | | | |
| Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> | 13.1 | 45.22 | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 |
| Устройство кровель из рулонных материалов <*> | 13.2 | 45.22 | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Кровли жилых, общественных и производственных зданий из битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Устройство наливных кровель <*> | 13.3 | 45.22 | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 |
| 14. Фасадные работы | | | |
| Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями <*> | 14.1 | 45.43 | СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 СНиП 3.04.01-87 |
| Устройство вентилируемых фасадов <*> | 14.2 | 45.43 | СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | | | |
| Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации<*> | 15.1 | 45.33 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 |

| | | | |
|---|------|-------|---|
| | | | <p>Р НОСТРОЙ 2.15.1 -2011</p> <p>СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85)</p> <p><i>Проект Р НОСТРОЙ "Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и водоснабжения"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"</i></p> |
| Устройство и демонтаж системы отопления<*> | 15.2 | 45.33 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.1 -2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011</p> <p>СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"</i></p> <p><i>Проект Р НОСТРОЙ "Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и водоснабжения"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию."</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплонасосные системы теплохладоснабжения. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного отопления в зданиях и сооружениях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| Устройство и демонтаж системы газоснабжения | 15.3 | 45.33 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150МВт».</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к</i></p> |

| | | | |
|--|------|-------|---|
| | | | <i>организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i> |
| Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> | 15.4 | 45.33 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013</p> <p>СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем струйной вентиляции и систем дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство индивидуальных систем воздухообмена в квартирах жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Основные схемы систем вентиляции и кондиционирования»</i></p> |
| Устройство системы электроснабжения <*> | 15.5 | 45.31 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013</p> <p>СНиП 3.05.06-85</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. Устройство, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в зданиях и сооружениях. Монтажные и пусконаладочные работы.</i></p> |

| | | | |
|---|------|---------|--|
| | | | <i>Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i> |
| Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> | 15.6 | 45.31 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. Устройство, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| 16. Устройство наружных сетей водопровода | | | |
| Укладка трубопроводов водопроводных | 16.1 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СНиП 3.05.04-85*</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»</i></p> |
| Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | 16.2 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СНиП 3.05.04-85*</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные</i></p> |

| | | | |
|--|------|---------|---|
| | | | <p><i>трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | 16.3 | 45.21.4 | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p>СНиП 3.05.04-85*</p> |
| Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода | 16.4 | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p>СНиП 3.05.04-85*</p> |
| 17. Устройство наружных сетей канализации | | | |
| Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | 17.1 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013</p> <p>СНиП 3.05.04-85*</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Автономные системы водоотведения с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоотведении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»</i></p> |
| Укладка трубопроводов канализационных напорных | 17.2 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СНиП 3.05.04-85*</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |

| | | | |
|---|------|---------|--|
| | | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»</i> |
| Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | 17.3 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СНиП 3.05.04-85* <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Устройство канализационных и водосточных колодцев | 17.4 | 45.21.4 | СНиП 3.05.04-85* <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации | 17.5 | 45.21.4 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Автономные системы водоотведения с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Укладка дренажных труб на иловых площадках | 17.6 | 45.21.4 | * |
| Очистка полости и испытание трубопроводов канализации | 17.7 | 45.21.4 | СНиП 3.05.04-85* <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Подземные трубопроводы систем водоснабжения и напорной канализации из труб из ВЧШГ. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения | | | |
| Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | 18.1 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 СНиП 3.05.03-85 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Ремонт трубопроводов и изоляционных покрытий тепловых сетей. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования</i> |

| | | | |
|--|------|--------------------|---|
| | | | <i>к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»</i> |
| Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше | 18.2 | 45.21.3 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СНиП 3.05.03-85 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Ремонт трубопроводов и изоляционных покрытий тепловых сетей. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»</i> |
| Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | 18.3 | 45.21.4 45.21.3 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 СНиП 3.05.03-85 |
| Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | 18.4 | 45.21.4 45.21.3 | СНиП 3.05.03-85 |
| Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | 18.5 | 45.21.4 | СНиП 3.05.03-85 |
| 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных | | | |
| Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно | 19.1 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i> |
| Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно | 19.2 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i> |
| Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) | 19.3 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство подземных сетей газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). Выполнение, контроль выполнения и требования к</i> |

| | | | |
|--|------|---------|--|
| | | | <p><i>результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство надземных сетей газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). Выполнение, контроль выполнения и требования к результатам работ</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство резервуарных и баллонных установок для объектов сжиженного углеводородного газа. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i></p> |
| Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах | 19.4 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство подземных сетей газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). Выполнение, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство надземных сетей газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). Выполнение, контроль выполнения и требования к результатам работ</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автомобильных газозаправочных станций. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i></p> |
| Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок | 19.5 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автомобильных газозаправочных станций. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i></p> |
| Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа | 19.6 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство резервуарных и баллонных установок для объектов сжиженного углеводородного газа. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i></p> |
| Ввод газопровода в здания и сооружения | 19.7 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i></p> |

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ | 19.8 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i> |
| Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов | 19.9 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания»</i> |
| Очистка полости и испытание газопроводов | 19.10 | 45.21.4 | Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытания» |
| 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи | | | |
| Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно<*> | 20.1 | 45.21.4 | * |
| Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | 20.2 | 45.21.4 | * |
| Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно | 20.3 | 45.21.4 | * |
| Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ | 20.4 | 45.21.3 | * |
| Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | 20.5 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ | 20.6 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ | 20.7 | 45.21.3 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | 20.8 | 45.21.4 | * |
| Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ | 20.9 | 45.21.4 | * |

| | | | |
|---|-------|----------|--|
| Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | 20.10 | 45.21.4 | * |
| Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ | 20.11 | 45.21.3 | * |
| Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты | 20.12 | 45.21.4 | * |
| Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*> | 20.13 | 45.21.4 | * |
| 21. Устройство объектов использования атомной энергии | | | |
| Работы по сооружению объектов с ядерными установками | 21.1 | 45.21.52 | СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления</i> |
| Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса | 21.2 | | * |
| Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер | 21.3 | | * |
| Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов | 21.4 | 45.21.52 | СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 |
| Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла | 21.5 | 45.21.52 | СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.121 – 2013 |

| | | | |
|--|-------|---------|--|
| | | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления</i> |
| Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана | 21.6 | | * |
| Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии | 21.7 | | * |
| 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности | | | |
| Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов | 22.1 | 45.21.3 | * |
| Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту | 22.2 | | * |
| Устройство нефтебаз и газохранилищ | 22.3 | | * |
| Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения | 22.4 | | * |
| Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения | 22.5 | | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |
| Устройство электрохимической защиты трубопроводов | 22.6 | | СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 |
| Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов | 22.7 | | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов | 22.8 | | * |
| Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа | 22.9 | | * |
| Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций | 22.10 | | * |

| | | | |
|---|-------|-----------------------------|--|
| Контроль качества сварных соединений и их изоляция | 22.11 | | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов | 22.12 | | * |
| 23. Монтажные работы | | | |
| Монтаж подъемно-транспортного оборудования | 23.1 | 45.31 29.22.9 | СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Монтаж лифтов | 23.2 | 45.31 29.22.9 | СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.»</i> |
| Монтаж оборудования тепловых электростанций | 23.3 | 40.10.4 | * |
| Монтаж оборудования котельных | 23.4 | 45.33 40.30.4 28.30.9 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе"</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем газозоодушных трактов котельных установок мощностью до 150МВт».</i> |
| Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов<*> | 23.5 | 45.3 29.12.9 | СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013 Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Фанкойлы систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам</i> |

| | | | |
|--|------|-------|--|
| | | | <p><i>работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем струйной вентиляции и систем дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство индивидуальных систем воздухообмена в квартирах жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации<*> | 23.6 | 45.31 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Устройство конструкций средств наружной рекламы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоотведении. Монтажные и</i></p> |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | | | <i>пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии | 23.7 | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Проект производства работ на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Организация и выполнения электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Требования к оформлению исполнительной документации при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов»</i></p> |
| Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти | 23.8 | | * |
| Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов | 23.9 | | * |
| Монтаж оборудования по сжижению природного газа | 23.10 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автомобильных газозаправочных станций. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i> |
| Монтаж оборудования автозаправочных станций | 23.11 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автомобильных газозаправочных станций. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний»</i> |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| Монтаж оборудования предприятий черной металлургии | 23.12 | | СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 |
| Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии | 23.13 | | * |
| Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 23.14 | | * |
| Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования | 23.15 | | * |
| Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | 23.16 | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговой сети. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговых подстанций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству объектов нетягового электроснабжения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству систем сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству систем защиты оборудования сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях от грозозовых, коммутационных и длительных перенапряжений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Работы по устройству и монтажу оборудования железнодорожной электросвязи. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей | 23.17 | | * |
| Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений | 23.18 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности | 23.19 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов | 23.20 | | * |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | 23.21 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности | 23.22 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности | 23.23 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*> | 23.24 | | СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 |
| Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий | 23.25 | | * |
| Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 23.26 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий кинематографии <*> | 23.27 | | * |
| Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи <*> | 23.28 | | * |
| Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности <*> | 23.29 | | * |
| Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы <*> | 23.30 | | СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 |
| Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства <*> | 23.31 | | * |
| Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений | 23.32 | | * |
| Монтаж оборудования сооружений связи <*> | 23.33 | | * |
| Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры | 23.34 | | * |

| | | | |
|--|-------|---------|--|
| Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры | 23.35 | | * |
| Монтаж оборудования морских и речных портов | 23.36 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |
| 24. Пусконаладочные работы | | | |
| Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | 24.1 | 45.3 | * |
| Пусконаладочные работы лифтов | 24.2 | | СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.»</i> |
| Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | 24.3 | | * |
| Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | 24.4 | | * |
| Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | 24.5 | 40.10.5 | * |
| Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | 24.6 | 40.10.5 | * |
| Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*> | 24.7 | 40.10.5 | СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 |
| Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | 24.8 | 40.10.5 | * |
| Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | 24.9 | 40.10.5 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i> |
| Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств | 24.10 | 40.10.5 | СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 |

| | | | |
|--|-------|-----------------|--|
| | | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоотведении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> | 24.11 | 45.3 40.10.5 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. Устройство, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления</i></p> |

| | | | |
|---|-------|-----------------|--|
| | | | отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе" |
| Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*> | 24.12 | 40.10.5 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. Устройство, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе"</i></p> |
| Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> | 24.13 | 40.10.5 | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления в водоотведении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"</i></p> |
| Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*> | 24.14 | 45.3 29.23.9 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011</p> |

| | | | |
|---|-------|-----------------|---|
| | | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013</p> <p>Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем струйной вентиляции и систем дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования вычислительных комплексов, серверных помещений и центров обработки данных. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство прецизионных систем кондиционирования. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство индивидуальных систем воздухообмена в квартирах жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| Пусконаладочные работы автоматических станочных линий | 24.15 | 45.3 | СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 |
| Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ | 24.16 | | * |
| Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т | 24.17 | | * |
| Пусконаладочные работы холодильных установок <*> | 24.18 | 45.3 29.23.9 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Пусконаладочные работы компрессорных установок | 24.19 | | * |

| | | | |
|--|-------|------------------|---|
| Пусконаладочные работы паровых котлов | 24.20 | 45.33 40.30.4 | * |
| Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов<*> | 24.21 | 45.33 40.30.4 | * |
| Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> | 24.22 | 45.33 40.30.4 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Автоматизированные системы управления отопительными котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления отопления отопительными системами ЖКХ мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топливе"</i> |
| Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки | 24.23 | 45.33 | * |
| Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства | 24.24 | 45.33 | * |
| Пусконаладочные работы газовоздушного тракта | 24.25 | 45.33 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150МВт».</i> |
| Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций | 24.26 | 45.33 | * |
| Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины | 24.27 | | * |
| Пусконаладочные работы сушильных установок | 24.28 | | * |
| Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения | 24.29 | 45.33 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»</i> |
| Пусконаладочные работы сооружений канализации | 24.30 | | * |
| Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса | 24.31 | | * |
| Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии | 24.32 | | СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 |

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

| | | | |
|---|------|---------|--|
| Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 25.1 | 45.23.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85) |
| Устройство оснований автомобильных дорог | 25.2 | 45.23.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Горячая регенерация асфальтобетонных слоев для устройства оснований дорожных одежд»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Холодная регенерация дорожных одежд для устройства оснований дорожных одежд»</i> |
| Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 25.3 | 45.23.1 | * |
| Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | 25.4 | 45.23.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 |

| | | | |
|---|------|---------|---|
| | | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Автомобильные дороги. Усиление верхних слоев нежестких дорожных одежд. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |
| Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 25.5 | 45.23.1 | * |
| Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | 25.6 | 45.21.4 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство горизонтального закрытого дренажа на землях сельскохозяйственного назначения. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | 25.7 | 45.23.1 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011</p> |
| Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | 25.8 | 45.23.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 |

| 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей | | | |
|---|------|---------|---|
| Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей | 26.1 | 45.23.1 | * |
| Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей | 26.2 | 45.23.1 | * |
| Устройство верхнего строения железнодорожного пути | 26.3 | 45.23.1 | СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013 Р НОСТРОЙ 2.26.8-2013 Р НОСТРОЙ 2.26.9-2013 Р НОСТРОЙ 2.26.10-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железные дороги. Верхнее строение железнодорожного пути. Устройство верхнего строения железнодорожного пути»</i> |
| Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути | 26.4 | 45.21.4 | СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 |
| Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог | 26.5 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству систем сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству систем защиты оборудования сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях от грозových, коммутационных и длительных перенапряжений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Электрификация железных дорог | 26.6 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговой сети. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговых подстанций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству объектов нетягового электроснабжения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги | 26.7 | | СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 |

| | | | |
|---|------|---------|--|
| Устройство железнодорожных переездов | 26.8 | | * |
| 27. Устройство тоннелей, метрополитенов | | | |
| Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | 27.1 | 45.21.2 | СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и правила производства работ.»</i> |
| Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания | 27.2 | 45.21.2 | * |
| Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа | 27.3 | 45.21.2 | * |
| Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления | 27.4 | 45.21.2 | * |
| Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи | 27.5 | | * |
| Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов | 27.6 | | СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и правила производства работ.»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Сооружения подземные (туннели, здания ГЭС и др.) Технические требования к производству</i> |

| | | | |
|--|------|---------|---|
| | | | <p><i>работ. Правила и методы контроля»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Мониторинг и обследование состояния железобетонных конструкций и дренажных систем, нанесение информационно-опознавательных знаков на наземных объектах и сооружениях. Организация и правила выполнения работ»</i></p> |
| Устройство пути метрополитена | 27.7 | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и правила производства работ.»</i></p> |
| 28. Устройство шахтных сооружений | | | |
| Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки | 28.1 | 45.25.2 | * |
| Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания | 28.2 | | * |
| Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа | 28.3 | | * |
| Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления | 28.4 | | * |
| Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи | 28.5 | | * |
| 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов | | | |
| Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | 29.1 | 45.21.2 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013</p> |

| | | | |
|--|------|---------|--|
| | | | <p>СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Капитальный ремонт железобетонных пролетных строений мостовых сооружений»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Капитальный ремонт мостового полотна»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опорные части. Правила устройства, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опоры бетонные и железобетонные. Правила выполнения капитального ремонта, контроль и требования к результатам работ»</i></p> |
| Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | 29.2 | 45.21.2 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013</p> <p>СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91)</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Капитальный ремонт железобетонных пролетных строений мостовых сооружений»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Капитальный ремонт мостового полотна»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опорные части. Правила устройства, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опоры бетонные и железобетонные. Правила выполнения капитального ремонта, контроль и требования к результатам работ»</i></p> |
| Устройство конструкций пешеходных мостов | 29.3 | 45.21.2 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опорные части. Правила устройства, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i></p> |

| | | | |
|---|------|----------|--|
| | | | работ» |
| Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов | 29.4 | 45.21.2 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Устройство металлических пролетных строений автомобильных мостов»</i> |
| Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов | 29.5 | 45.21.2 | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опорные части. Правила устройства, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов | 29.6 | 45.21.2- | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Мостовые сооружения. Опорные части. Правила устройства, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных | 29.7 | 45.21.2 | СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 |
| 30. Гидротехнические работы, водолазные работы | | | |
| Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами | 30.1 | 45.24.2 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |
| Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства | 30.2 | 45.24.2 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |
| Бурение и обустройство скважин под водой | 30.3 | 45.24.2 | * |
| Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек | 30.4 | 45.24.2 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |
| Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек | 30.5 | 45.24.2 | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие</i> |

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| | | | <i>требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |
| Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов | 30.6 | 45.24.2 | <p>СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Сооружения грунтовые насыпные, обратные засыпки. Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Сооружения подземные (туннели, здания ГЭС и др.) Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> |
| Возведение дамб | 30.7 | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство горизонтального закрытого дренажа на землях сельскохозяйственного назначения. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство польдерных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях | 30.8 | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Монтаж металлоконструкций. Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> |
| Укладка трубопроводов в подводных условиях | 30.9 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |
| Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи | 30.10 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |

| | | | |
|--|-------|---------|--|
| Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой | 30.11 | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидроэлектростанции. Цементационные работы. Технические требования к производству работ. Правила и методы контроля»</i></p> |
| 31. Промышленные печи и дымовые трубы | | | |
| Кладка доменных печей | 31.1 | | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| Кладка верхнего строения ванн стекловаренных печей | 31.2 | | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности | 31.3 | 29.21.9 | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| Электролизеры для алюминиевой промышленности | 31.4 | | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб | 31.5 | | СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 |
| 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (отдельные положения по осуществлению строительного контроля приведены в СТО НОСТРОЙ и Р НОСТРОЙ в соответствии с группой видов работ) | | | |
| Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) | 32.1 | | <i>Проект Р НОСТРОЙ «Система измерений в строительстве. Выбор и применение методик и средств измерений»</i> |
| Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) | 32.2 | | * |
| Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) | 32.3 | | * |
| Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) | 32.4 | | * |

| | | | |
|---|-------|--|---|
| Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции (виды работ N 12.11, 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) | 32.5 | | * |
| Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) | 32.6 | | * |
| Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) | 32.7 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции, объектов электросетевого хозяйства</i> |
| Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) | 32.8 | | <i>Проект Порядок НОСТРОЙ «Требования к организации и проведению строительного контроля при строительстве сооружений связи» Проект Порядок НОСТРОЙ «Требования к организации и проведению строительного контроля при строительстве объектов связи»</i> |
| Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) | 32.9 | | * |
| Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) | 32.10 | | * |
| Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26) | 32.11 | | * |
| Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) | 32.12 | | * |
| Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30) | 32.13 | | СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 <i>Проект СТО НОСТРОЙ "Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство горизонтального закрытого дренажа на землях сельскохозяйственного назначения. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ» Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство полейдерных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i> |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| | | | <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство оросительных трубопроводов. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений»</i></p> |
| Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) | 32.14 | | * |
| 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | | | |
| 33.1. Промышленное строительство | 33.1 | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012</p> |
| Предприятия и объекты топливной промышленности | 33.1.1 | | * |
| Предприятия и объекты угольной промышленности | 33.1.2 | | * |
| Предприятия и объекты черной металлургии | 33.1.3 | | * |
| Предприятия и объекты цветной металлургии | 33.1.4 | | * |
| Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности | 33.1.5 | | * |
| Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки | 33.1.6 | | * |

| | | | |
|--|---------|--|---|
| Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности | 33.1.7 | | * |
| Предприятия и объекты легкой промышленности <*> | 33.1.8 | | * |
| Предприятия и объекты пищевой промышленности <*> | 33.1.9 | | * |
| Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*> | 33.1.10 | | СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 <i>Проект СТО НОСТРОЙ " Объекты сельскохозяйственного строительства.Проектирование, строительство и устройство сооружений животноводческих и птицеводческих. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</i> |
| Тепловые электростанции | 33.1.11 | | * |
| Объекты использования атомной энергии | 33.1.12 | | * |
| Объекты электроснабжения свыше 110 кВ | 33.1.13 | | * |
| Объекты нефтегазового комплекса | 33.1.14 | | * |
| 33.2. Транспортное строительство | 33.2 | | * |
| Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта | 33.2.1 | | * |
| Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта | 33.2.2 | | * |
| Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры | 33.2.3 | | * |
| Тоннели автомобильные и железнодорожные | 33.2.4 | | * |
| Метрополитены | 33.2.5 | | * |

| | | | |
|--|--------|--|---|
| Мосты (большие и средние) | 33.2.6 | | * |
| Предприятия и объекты общественного транспорта <*> | 33.2.7 | | * |
| 33.3. Жилищно-гражданское строительство | 33.3 | | СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 |
| 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | 33.4 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства</i> |
| 33.5. Объекты теплоснабжения | 33.5 | | * |
| 33.6. Объекты газоснабжения | 33.6 | | * |
| 33.7. Объекты водоснабжения и канализации | 33.7 | | * |
| 33.8. Здания и сооружения объектов связи | 33.8 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства при строительстве объектов и сооружений связи»</i> |
| 33.9. Объекты морского транспорта | 33.9 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений»</i> |
| 33.10. Объекты речного транспорта | 33.10 | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке»</i> |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| | | | <i>Проект СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений»</i> |
| 33.11. Объекты гидроэнергетики | 33.11 | | * |
| 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) | 33.12 | | СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |
| 33.13. Гидромелиоративные объекты | 33.13 | | <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013</p> <p>СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013</p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ "Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство горизонтального закрытого дренажа на землях сельскохозяйственного назначения. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительная планировка земель сельскохозяйственного назначения. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Противофильтрационные облицовки и экраны оросительных каналов. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство польдерных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство рисовых оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> <p><i>Проект СТО НОСТРОЙ " Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство оросительных трубопроводов. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ»</i></p> |
| 34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21) | | | |

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Примечание.

* - выбор нормативных документов для оценки соответствия до выхода соответствующих актуализированных СП и СТО НОСТРОЙ производится по предложению заказчика.